Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:12

Link do produktu: https://herz.info.pl/naped-do-bram-przesuwnych-bft-deimos-ultra-bt-a400-p-3837.html



NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH BFT DEIMOS ULTRA BT A400

Cena	**2 025,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**R925290 00002**
Kod producenta	**DEIMOS ULTRA BT A400 KIT PL**
PRODUCENT	**BFT**

OPIS PRODUKTU

NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH BFT DEIMOS ULTRA BT A400

Skład zestawu

- Siłownik 24V z centralą **BFT DEIMOS ULTRA BT A400**
- 2 x Pilot **4-kanałowy BFT MITTO COOL C4 -** D112318 (2614120)
- Fotokomórki **BFT COMPACTA** (nadajnik i odbiornik) (P111782)
- 5m listwy zębatej nylonowej z rdzeniem metalowym + tulejki montażowe
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim

Cechy:

- **Stan:** Nowy
- **Wyłaczniki krańcowe:** Magnetyczne
- **Napięcie silnika:** 24V
- **Masa bramy:** 400kg
- **Wykrywanie przeszkód:** tak
- **MARKA:** BFT
- **KOD PRODUCENTA:** ULTRA BT A400

Siłowniki do bram przesuwnych rezydencjalnych. Przeznaczone do bram o masie do 400kg.

Posiadają silnik zasilany napięciem 24V oraz wbudowaną centralę sterującą MERAK. Programowanie centrali za pomocą wyświetlacza LCD. Centrala sterująca posiada zintegrowany radioodbiornik 2-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym z pamięcią na 63 piloty. Funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkód, miękki start, zwolnienia na końcu cyklu pracy, magnetyczne wyłączniki krańcowe. Sygnalizacja konieczności przeglądu, 4 poziomy dostępu do menu zabezpieczone hasłem.

DANE TECHNICZNE AUTOMATU DEIMOS ULTRA BT A400

Centrala sterująca: MERAK SL1

Napięcie zasilania: 230V ±10% 50 Hz

Napięcie zasilania silnika: 24V

Pobór mocy: 50 W

Max. waga bramy: 400 kg

Prędkość otwarcia: 12 m/min

Rodzaj wyłączników krańcowych: Magnetyczne

Moduł koła zębatego: 4 (Z14)

Spowolnienia: TAK (regulowane)

Blokada: Mechaniczna

Odblokowanie: Klucz spersonalizowany (ok. 40 numerów wkładek)

Reakcja na uderzenie: D-Track

Częstotliwość użytkowania: Intensywna

Klasa szczelności: IP24

Zakres temp. Pracy: -20 ÷ 55 °C